

T.C. ADALET BAKANLIĞI

AİT OLDUĞU İŞ : MÜSTEŞARLIK Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
 BLOK NO ve İSMİ: [BEYŞEHİR ADLİYE BİNASI]
 : MİMARİ METRAJLAR [2016/481914]

POZ NO: Y25.003/22

TANIM : Saten Alçılı ve Alçıpanel Yüzeyle Astar Uygulanarak İki Kat
 Su Bazlı Yarı Mat Boya Yapılması (İç Cephe)

S.NO	A Ç I K L A M A	TAKIM	BOY	EN	YÜK	TOPLAM
385						
386	218 UZLAŞMA	2	6.000	1.000	3.300	39.600
387	218 UZLAŞMA	2	4.000	1.000	3.300	26.400
388	(-) GP	-1	3.450	1.000	3.000	-10.350
389	GP Merkezi	1	3.450	1.000	0.200	0.690
390	GP Merkezi	2	3.000	1.000	0.200	1.200
391	(-) Minha LK1	-1	1.000	1.000	2.200	-2.200
392						
393	219 UZLAŞMA	2	6.000	1.000	3.300	39.600
394	219 UZLAŞMA	2	4.000	1.000	3.300	26.400
395	(-) GP8	-1	3.000	1.000	3.000	-9.000
396	GP8 Merkezi	1	3.000	1.000	0.200	0.600
397	GP8 Merkezi	2	3.000	1.000	0.200	1.200
398	(-) Minha LK1	-1	1.000	1.000	2.200	-2.200
399						
400	220 AVUKAT BEKLEME	2	6.000	1.000	3.300	39.600
401	220 AVUKAT BEKLEME	2	4.000	1.000	3.300	26.400
402	(-) P3	-1	3.140	1.000	1.000	-3.140
403	(-) Minha LK1	-1	1.000	1.000	2.200	-2.200
404	(-) Minha LK1	-1	1.000	1.000	2.200	-2.200
405						
406	222 SAV.SOR.KAL.-MD.	2	8.100	1.000	3.300	53.460
407	222 SAV.SOR.KAL.-MD.	2	6.000	1.000	3.300	39.600
408	Kolon Yanları	2	0.100	1.000	3.300	0.660
409	Kolon Yanları	2	0.500	1.000	3.300	3.300
410	(-) P3	-1	3.140	1.000	1.000	-3.140
411	(-) Minha GP1	-1	3.000	1.000	3.000	-9.000
412	(-) Minha LK1	-1	1.000	1.000	2.200	-2.200
413						
414	223 SAV.SOR.KAL.-MD.	2	8.200	1.000	3.300	54.120
415	223 SAV.SOR.KAL.-MD.	2	6.000	1.000	3.300	39.600
416	Kolon Yanları	2	0.500	1.000	3.300	3.300
417	Kolon Yanları	2	0.100	1.000	3.300	0.660
418	(-) Minha GP1	-1	3.000	1.000	3.000	-9.000
419	(-) Minha LK1	-1	1.000	1.000	2.200	-2.200
420	(-) P3	-1	3.140	1.000	1.000	-3.140
421						
422	226 SAV.İNF.KAL.-MD.	2	8.200	1.000	3.300	54.120
423	226 SAV.İNF.KAL.-MD.	2	6.000	1.000	3.300	39.600
424	Kolon Yanları	2	0.500	1.000	3.300	3.300
425	Kolon Yanları	2	0.100	1.000	3.300	0.660
426	(-) P3	-1	3.140	1.000	1.000	-3.140
427	(-) Minha GP1	-1	3.000	1.000	3.000	-9.000
428	(-) Minha LK1	-1	1.000	1.000	2.200	-2.200
429						
430	227 İ.İŞL.KALEMİ-MD.	2	8.100	1.000	3.300	53.460
431	227 İ.İŞL.KALEMİ-MD.	2	6.000	1.000	3.300	39.600
432	Kolon Yanları	2	0.500	1.000	3.300	3.300